

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:
OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES R.A**

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziționarea lucrărilor silvice în cadrul proiectului PNRR/2023/C2/I.1.B/Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.

TITLUL PROIECTULUI: „Reîmpădurirea și refacerea potențialului fondului forestier național al orașului Sîngeorz-Băi afectat de fenomene meteorologice nefavorabile”

COD PROIECT: C2I1B0123000083

I. DATE GENERALE

Obiectul contractului: Refacerea potențialului fondului forestier național proprietate a orașului Sîngeorz-Băi afectat de calamități naturale pe o suprafață de 3,4 ha.

Autoritatea contractantă: **Ocolul Silvic Cormaia Anies R.A.**, cu sediul în localitatea Sîngeorz-Bai, str. Somesului, nr.3, jud. Bistrita-Nasaud, cod fiscal RO 160675465, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J06/363/2009, reprezentată prin șef ocol dr. ing. Pop Mihai Marius, denumit în continuare beneficiar privat.

Prezentul anunț va fi publicat prin intermediul site-ului – <https://proiecte.pnrr.gov.ro>. Documentele necesare pentru elaborarea ofertei se pot obține de la sediul Ocolului Silvic Cormaia Anies R.A, respectiv prin intermediul site-ului – <https://oscormaiaanies.ro>.

Conform Fișei Tehnice aprobată de Garda Forestieră Cluj cu numărul de înregistrare 7092 din 29.04.2024, valoarea estimată a contractului de refacerea potențialului forestier afectat de calamități naturale pe o suprafață de 3,4 ha, este de 340.552,28 lei fără TVA, având o durată de execuție de 6 ani (2024-2029).

Schema de finanțare a achiziției este alcătuită după cum urmează:

Tabel nr. 1

Anul	Lucrare planificată conform listelor de cantități aferent anului ...	Valoare estimată fără TVA	Sursa de finanțare 2024
2024	1	288.837	Fonduri PNRR
2025	2		
2026	3		
2027	4	51.715	Buget Propriu
2028	5		
2029	6		
TOTAL		340.552	

Tabelul cu perimetrele lucrărilor de reîmpădurire ce fac obiectul achiziției:

Tabel nr. 2

Nr. crt.	U.P	u.a.	Suprafața -ha-	Formula de împădurire	Nr. puieți alocați -buc-	Valoarea preconizată a lucrărilor fără TVA -Lei-
1	I Sîngeorz-Bai	72A	2,4	8Mo2Pam	9.600	239.584
2		166A	1,0	6Mo2Br2Pam	4.000	100.968
TOTAL GENERAL			3,40		13.600	340.552

La elaborarea propunerii financiare se va ține cont de faptul că, nu pot fi depășite:

- A). - sumele alocate din diferite surse de finanțare pe perioade specificată în tabelul nr. 1;
- B). - valorile estimate a lucrărilor la nivel de unitate amenajistică (u.a.), conform tabelul nr. 2.

Se va elabora numai o singură ofertă pentru toate lucrările, pentru suprafața de 3,4 ha.

II. DATE TEHNICE

2.1. Standarde de referință

- STAS 5381-90 - Împăduriri și întreținerea culturilor silvice – terminologie;
- SR 6053-97 - Arbori și arbuști forestieri – nomenclatura botanică;
- M.A.P.P.M - Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate;
- M.A.P.P.M - Norme tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor;

2.2. Scule, dispozitive, utilaje și mijloace de transport

2.2.1. Curățirea terenului în vederea împăduririi:

- cazma;
- lopată;
- târnăcop;
- sapă de munte;
- tractor.

2.2.2 Plantarea și întreținerea puieților (inclusiv activitățile complementare):

- cazma;
- găleți ;
- târnăcop;
- sapă de munte;
- picheți;
- cosoare;
- secere;
- mănuși de protecție;
- remorcă transport muncitori;
- autocamion/tractor cu remorcă.

3. Executarea lucrărilor

3.1. Probleme generale

1.1. Beneficiarul va preda executantului pe baza planului de situație amplasamentul lucrărilor, respectiv datele tehnice (compozițiile de regenerare, scheme de împădurire, desime / etc.). Predarea amplasamentelor se va face pe baza de proces verbal încheiat între părți, prin identificarea subparcelarului, materializat în teren prin semne amenajistice/țărnuși/borne/etc.

1.2. La terminarea lucrărilor, executantul va anunța beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Anterior recepției vor fi definitivate toate documentele necesare comisiei, în vederea încheierii procesului verbal de recepție.

3.2. Descrierea executării lucrărilor

3.2.1. Curățirea terenului în vederea împăduririi. Pregătirea terenului presupune executarea unor lucrări cum ar fi, curățirea terenului de vegetația nefolositoare (tăierea rugilor, zmeurișului, ierburilor înalte, lăstărișurilor, semînțișurilor neutilizabile, tufărișurilor, etc.) cu secera, cosorul sau cu motounelte de mână, strângerea și așezarea materialului în grămezi, ori șiruri pe curba de nivel (inclusiv reamenajarea martoanelor, unde este cazul). Lucrarea se va executa în primăvara anului I

3.2.2. Pregătirea puieților în vederea împăduririi:

- asigurarea materialului forestier necesar pentru executarea lucrărilor (conform datelor tehnice).

Transportul puieților până la destinație se va face cu mijloace de transport acoperite în vederea protejării rădăcinilor puieților de acțiunea dăunătoare a vântului și a razelor solare. Snopii de puieți se vor așeza în straturi. Între straturi, inclusiv deasupra, dedesubt și pe lateral, se va așterne câte un strat de mușchi, litieră sau paie umede;

- amenajarea sau reamenajarea ghețariilor;
- punerea puieților la ghețarie (rășinoase);
transportul puieților prin purtare directă. La transportul puieților trebuie respectată cu strictețe condiția ca rădăcinile să nu fie expuse la soare, vânt și ger, sub nici o formă.;
- executarea șanțului și punerea puieților la șanț (foioase). Pentru săparea șanțurilor se alege un loc mai ridicat, în incinta șantierului de împădurit, cu solul suficient drenat. Șanțurile vor avea lățimea de 50 cm și adâncimea de 40 cm. Lungimea șanțului va fi în funcție de numărul de puieți și va avea orientarea după direcția nord – sud. Peretele de la capătul sudic al șanțului se sapă înclinat la 45° și pe acesta se așează într-un singur rând mănunchiurile de puieți. Peste fiecare rând se pune un strat de pământ umezit de 10 – 12 cm, cu care se acoperă în întregime rădăcinile și o porțiune de 2 – 3 cm din tulpina puieților din toate speciile. Se așează apoi alte rânduri de mănunchiuri intercalate cu pământ umezit și bine tasat, până la epuizarea întregii cantități. Săparea șanțurilor se va face manual cu cazmaua;
- îmbăierea rădăcinilor (rășinoase) cu substanțe toxice contra insectei *Hylobius abietis*.

Lucrarea se va executa în cursul anului I.

3.2.3. Plantarea puieților în vetre în teren nepregătit:

În prima fază, pe șantierele de plantat puieții se poartă în găleți, cu rădăcinile înmuiate într-un amestec de apă cu pământ și îngrășăminte organice (mocirlirea puieților). Rădăcinile mocirlite nu trebuie să se zvânte până la plantare.

Puieții necesari lucrărilor de împăduriri se scot din șanțurile reci dimineața și numai atât câți se pot planta într-o zi. Toaletarea puieților (îndepărtarea porțiunilor defecte, scurtarea rădăcinii și a tulpinii) se face numai la foioase și doar în momentul plantării. Nu este permis să se păstreze puieți toaletați. Toaletatul se face cu foarfecele bine ascuțite (să nu se zdrobească rădăcina) la fiecare puieț în parte, nu în mănunchi (pentru a nu se vatama scoarța puieților).

În a doua fază, executarea vetrelor se va realiza prin îndepărtarea stratului de iarbă, resturi lemnoase sau litiera pe suprafețe cu dimensiuni de 60 x 80 cm, mobilizarea solului cu sapa pe toată suprafața vetrei pe o adâncime de minim 15 cm, culegerea pietrelor, rădăcinilor și așezarea lor lângă vetre în partea de aval, săparea gropilor de 30 x 30 x 30 cm. Săparea gropilor se va face la schema stabilită. Pământul scos din groapă se împarte în două părți: cel de deasupra (vegetal) se pune separat de cel de la fund, pe marginea gropii.

Se culeg sau se distrug larvele și insectele dăunătoare.

Plantarea propriu-zisă, cu formula de împădurire specificat conform planului de situație: la plantarea propriu-zisă se procedează la: afânarea solului de pe fundul gropii sau la formarea unui mușuroi, când se plantează puieții cu înrădăcinare trasantă; introducerea puieților în groapă; răsfirarea rădăcinilor; punerea în groapă a pământului vegetal până la jumătate din adâncimea gropii și se mișcă ușor puieții în plan vertical și orizontal, până intră pământul printre rădăcini. Se aliniază puieții, se face prima băătorire, se pune pământul în groapă în 1-2 reprize, urmate de tasări ale solului, până ce groapa se umple, apoi se așează un strat afânat de sol peste ultimul strat băătorit.

Odată cu plantarea puieților se folosesc aditive, cu funcții de înmagazinare a apei. Procesul de utilizare a aditivelor este alcătuit din amestecarea pământului mărunțit cu aditivul folosit. Puieții se îngroapă în pământ la 2-3 cm deasupra coletului, așa încât prin tasarea ulterioară a pământului rădăcinile să nu rămână descoperite.

Rădăcinile trebuie să fie îmbrăcate în pământ reavăn, bine mărunțit. Nu este permis ca peste rădăcini să se pună bulgări de pământ sau pietre, resturi de buruieni, frunze sau putregaiuri incomplet descompuse. Puieții trebuie așezați în gropi în poziție verticală, nu aplecați, iar pământul să nu depășească nivelul coletului (primăvara), sau să-l depășească cu 1-2 cm toamna. Pământul trebuie bine apăsat în jurul rădăcinilor, în așa fel încât atunci când sunt trași de vârf să nu se smulgă pentru că puieții care nu sunt bine fixați în pământ se usucă.

În gropile pregătite pentru plantarea puieților cu înrădăcinare trasantă, vârful mușuroiului de pe fundul gropii trebuie să fie cu puțin mai jos decât gura gropii. Instalarea culturii forestiere se va executa în perioada repausului vegetativ, primăvara sau toamna când nu este îngheț și se poate lucra.

3.2.4 Executarea completărilor

Toate completările se vor face în următorii doi ani după plantare, primăvara. La stabilirea procentelor reale de completări se va ține seama de rezultatele controlului anual – etapa a II-a – al plantațiilor.

Completarea puieților lipsă la lucrările de împădurire cuprinde: transportul puieților de la locul de depozitare la locul de plantare, identificarea puieților lipsă, săparea gropilor, cu dimensiunile de 30x30x30 cm, cu cazmaua, respectându-se schema inițială și proporțiile stabilite prin compozițiile de regenerare. Plantarea se va realiza conform operațiunilor descrise la capitolul 3.2.3., urmărindu-se și alinierea puieților pe rând.

Lucrările se vor efectua în primăvara anului II-III.

3.2.5. Revizuirea plantațiilor

Aceasta activitate constă în acoperirea cu pământ a rădăcinilor puieților prin tragerea solului vegetal în jurul lor cu sapa, tasarea pământului, îndreptarea puieților culcați de iarbă sau lăstărișuri, despotmolirea puieților, îndepărtarea din jurul puieților a mărului adus de ape. Lucrarea se va efectua în cursul anilor I-II.

3.2.5. Mobilizarea solului în jurul puieților

Mobilizarea solului în jurul puieților se execută cu sapa de munte sau țîrnăcopul pe suprafața vetrei (dreptunghi cu dimensiunile 60x80 cm) cu spargerea bulgărilor de pământ, înlăturarea pietrelor și rădăcinilor, smulgerea buruienilor din jurul puieților și ruperea sau tăierea lăstarilor.

3.2.7 Descopleșirea speciilor forestiere de specii ierboase

Descopleșirea speciilor forestiere constă în: tăierea ierburilor, zmeurișurilor, afinișului cu secera, cosorul sau cu motounelte de mână, în jurul puieților în vetre (pe o suprafață de minim 0,5 mp) materialul tăiat se așează pe spațiile dintre puieți sau pe vetre. Lucrările se vor efectua în toamna anul I; primăvara/toamna anului II; primăvara /toamna anului III; primăvara/toamna anului IV; toamna anului V și toamna anului VI .

3.2.8 Materializarea piețelor de probă pentru controlul anual al împăduririi

Activitatea cuprinde cioplirea unei fețe a capului bornei, ascuțirea bornei la capătul care se îngroapă, respectiv amplasarea acestora în parcelele regenerate conform specificațiilor din normele tehnice în vigoare.

4. Terminarea și recepția lucrărilor

Primăvara, în termen de 30 de zile de la încetarea lucrărilor de plantare, executantul și beneficiarul vor încheia procesul verbal pentru stabilirea procentului de prindere în plantațiile realizate în toamna anului anterior (sau, după caz, primăvara anului curent) și pentru refaceri – calamități. Procesul verbal va servi la încadrarea cât mai corectă a pierderilor de puieți în cele două categorii: tehnologice sau accidentale.

Pentru toate lucrările executate se vor întocmi situații de lucrări (bonuri de lucru), care se vor însuși de executant și beneficiar.

Toamna, în perioada 1 septembrie – 15 octombrie, până la închiderea stării de masiv, se va desfășura, în prezența executantului lucrărilor, faza de teren a controlului anual al regenerărilor – etapa a II-a, întocmindu-se fișe speciale, potrivit prevederilor legale.

În funcție de rezultatul controlului anual al regenerărilor, beneficiarul va stabili volumul de completări, coroborat cu prevederile prezentului proiect și ale normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor.

Pentru pierderile accidentale, indiferent de cauzele care le-au produs, se întocmesc documente justificative, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Executantul lucrărilor răspunde de reușita culturilor instalate, conform contractului de execuție încheiat între părți.

Recepția lucrărilor, la realizarea stării de masiv, se va desfășura în prezența beneficiarului, executantului și proiectantului, care vor examina și consemna într-un proces verbal următoarele:

- respectarea prevederilor proiectului tehnic și ale caietului de sarcini;
- aspectul și starea generală a plantațiilor executate, precum și procentul de atingere a coroanelor puieților;
- întocmirea și evidența documentelor pe perioada de execuție: bonuri de lucru – situații de lucrări, procese verbale pentru lucrări ascunse (scarificat, arat, executat gropi), analize de laborator ale probelor de sol, după caz, dispoziții de șantier, note de comandă suplimentară și de renunțare);
- executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului și ale reglementărilor silvice;
- terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract.

5. Măsuri de protecția muncii

Pe parcursul aplicării prevederilor prezentei documentații, executantul lucrărilor va respecta dispozițiile Legii nr. 319/2006 cu privire la protecția muncii și Normelor de aplicare a acesteia, dintre care amintim:

Orice lucrător, indiferent de vârstă și sex, va fi supus unui examen medical cu caracter preventiv la angajare și periodic, în funcție de specificul activității și a condițiilor în care se execută acestea, cu ocazia modificării condițiilor de solicitare;

Toți lucrătorii vor fi instruiți pentru cunoașterea normelor de protecție a muncii referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare. Instructajul va fi efectuat de personal calificat, care poartă răspunderea pentru instruirea muncitorilor, realizarea măsurilor de protecție a muncii și folosire eficientă a echipamentelor și a materialelor de avertizare împreună cu conducătorii unităților silvice.

După efectuarea instructajului și testarea personalului se completează fișa de instructaj de către cel care a efectuat instructajul.

Fișele de instructaj vor fi semnate de cel care a fost instruit și vor fi confirmate de șeful de șantier.

Șantierul de împădurire va fi dotat cu truse sanitare și medicamente strict necesare.

Nu pot fi admiși la lucru muncitori cu afecțiuni cardiace sau respiratorii. Se interzice depanarea, curățirea sau ungerea agregatelor în mișcare, precum și alimentarea cu carburanți în timpul funcționării motorului.

Utilajele vor fi încredințate numai persoanelor cu pregătire corespunzătoare.

Se vor respecta normele de exploatare a utilajelor.

Uneltele de lucru vor fi folosite numai dacă sunt bine ascuțite, cu cozi netede și bine fixate.

La transportul puieților, materialelor și muncitorilor se vor aplica norme de protecție a muncii elaborate de unitățile de profil.

Se interzice transportul muncitorilor peste puieții din camion, basculantă remorcă de tractor sau în cabină.

Transportul muncitorilor se va face organizat, colectiv, cu vehicule special amenajate și pe drumuri care prezintă deplină siguranță.

Pentru plantare muncitorii vor fi dotați cu genunchiere.

Se interzice părăsirea locului de muncă fără încuviințarea șefului de echipă.

Se interzice scâldatul în canalele din perimetru și din apropierea acestuia.

Recomandările de mai sus sunt minimale și sunt aplicabile și personalului beneficiarului care se deplasează în șantier. Ele vor fi completate și cu alte prevederi ale actelor normative în vigoare.

Șeful de șantier, responsabilul tehnic cu execuția și șefii de echipe vor lua toate măsurile ce se impun astfel încât să nu se producă accidente de muncă.

Conducătorii locurilor de muncă sunt obligați să anunțe imediat orice accident de muncă, să ia imediat măsurile de prim ajutor și să păstreze intacte condițiile în care s-a produs accidentul.

6. Protecția mediului

Executantul se obligă să respecte prevederile Directivei nr. 92 / 43 / CEE în ceea ce privește măsurile pentru conservarea habitatului natural și a speciilor de fauna și flora sălbatice precum și a Directivei nr. 79 / 409 / CEE în ceea ce privește măsurile de protejare a păsărilor sălbatice.

Se interzice executantului în mod categoric:

- deversarea în ape curgătoare, în ape stătătoare sau în sol a reziduurilor de combustibili și lubrifianti rezultați în urma utilizării uneltelor mecanice folosite la diverse lucrări; acestea vor fi păstrate în recipienții originali care vor fi depozitați într-un loc anume amenajat în scopul colectării și îndepărtării lor din fondul forestier de către executant.

- aruncarea la întâmplare a resturilor menajere rezultate din activitatea de gospodărire a echipei de muncitori: resturile biodegradabile netoxice vor fi îngropate în sol iar celelalte vor fi depozitate într-un loc anume amenajat și vor fi îndepărtate apoi din fondul forestier de către executant.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pentru depunerea ofertei, ofertantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de participare, cu privire la:

1. Situația personală și juridică:

Cerinta 1: Completarea Formularului de ofertă – Formular nr. 3, care trebuie să aibă o valabilitate de min. 60 zile.

Cerinta 2: Declarație pe propria răspundere ca în ultimii 5 ani să nu fi fost condamnat definitiv de instanțele judecătorești pentru participare la activități ale unei organizații criminale, corupte, fraudă, spalare de bani - Formular 4;

Cerinta 3: Operatorii economici participanți la procedura trebuie să îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele locale și componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată.

Se vor atașa:

- Certificat de atestare fiscală pentru persoanele juridice, eliberat de D.G.F.P.C.F.S., inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale, din care să rezulte situația obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele – **original**;

- Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local, din care să rezulte situația obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local, scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele – **original**.

Nota: Pentru a fi valabile, certificatele trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii și vor fi prezentate în **original**.

Cerinta 4: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie legalizată) – emis cu maxim 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor sau, în cazul persoanelor juridice străine, documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenență din punct de vedere profesional copie legalizată. Această cerință trebuie îndeplinită și de către subcontractanți (dacă este cazul).

Cerinta 5: Declarație privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) – Formular 5. Această cerință trebuie îndeplinită și de către subcontractanți (dacă este cazul).

Cerinta 6: Declarație privind evitarea conflictului de interese – Formular 6. Această cerință trebuie îndeplinită și de către subcontractanți (dacă este cazul).

2. Capacitatea economico-financiară

Cerinta 1: Cifra de afaceri medie din ultimii 3 (trei) ani sa fie de minim: 300.000 lei .

Cerinta 2: Ofertantul trebuie să dovedească capacitatea de finanțare a lucrării în anul 1.

3. Capacitatea tehnică - profesională

Cerinta 1: Lista lucrarilor similare executate în ultimii ani. Se vor atașa: - Copiile contractelor de lucrări similare (număr puieți produși și/sau plantați de min. 40.000 buc.) cu valoare de cel puțin 300.000 lei. Se vor prezenta minim 3 contracte similare. - Recomandare din partea beneficiarului privind executarea lucrării din contractul/ele atașat/e – Formular nr. 8 în original.

Cerinta 2: Lista echipamentelor / utilajelor necesare îndeplinirii contractului conform pct. 2.2 din prezentul Caiet de sarcini. Se vor atașa: Formular nr. 9. în original.

Cerinta 3: CERTIFICAT DE ATESTARE emis de M.M.A.P. în baza Ordinului ministrului nr. 1763/2015, valabil la data deschiderii ofertelor. Se vor atașa: Atestat MAPDR – în copie conform cu originalul

Cerinta 4: Existența a cel puțin 1 angajați cu funcția de responsabil tehnic, atestați de M.M.A.P. pentru lucrari silvice conform 1763/2015, cu atestat în vigoare la data deschiderii ofertei. Se vor atașa:

- Atestat MMAP – în copie conform cu originalul.

-Contractul de muncă – în copie conform cu originalul / extras revisal semnat de către reprezentantul legal.

Cerinta 5: Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia mediului existente la nivel national, precum si le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari - Formularul 7.

Cerinta 6: Dovada existenței materialului săditor (puieți cu rădăcină nudă și cu rădăcină protejată) ce vor fi utilizate pentru îndeplinirea contractului în anul 1.

Se va atașa:

- Certificatele de proveniență a puieților emise de Garda Forestieră competentă – în copie conform cu originalul.

În cazul în care implementarea contractului de lucrări necesită subcontractanți, se solicită includerea în ofertă a Acordurilor de subcontractare, în care se va preciza clar lucrările care sunt subcontractate.

Notă: În cazul ofertanților străini toate documentele ofertei vor fi traduse în limba română si vor fi legalizate!

IV. PREZENTAREA OFERTEI

Ofertele se pot transmite prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata mai sus, insotite (alaturat) de urmatoarele documente in plic NESIGILAT, care NU SE VOR INTRODUCI in pachet:

a) Scrisoare de inaintare - Formular nr. 1,

b) Imputernicire pentru semnatarul ofertei - Formular nr. 2 (dacă este cazul),

Depozite valorice și garanții solicitate:

- Garanție de bună execuție:

Cuquantumul garanției de buna executie a contractului reprezinta 5% din valoarea totala a contractului fara TVA. Modalitatea de constituire a garanției de buna executie acceptată:

a). prin depunerea sumei sumei într-un cont bancar la dispoziția beneficiarului ;

b).prin rețineri succesive din valorile facturilor emise de prestator într-un cont bancar la dispoziția beneficiarului.

Plicul depus trebuie să conțină următoarele:

- Documente de calificare: va conține documentele referitoare la Situatia personala a ofertantului, Situatia economico-financiara, Capacitatea tehnica si/sau profesionala, conform secțiunii 1 din capitolul III.

- Propunerea tehnică: Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini precum si prevederile normelor tehnice în vigoare.

Se vor ataşa:

- Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la conformitatea lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini precum si prevederile normelor tehnice în vigoare,

- Modelul de contract de lucrări și Graficul de execuție semnat de către ofertant.

- Propunerea financiară:

oferta financiară va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de executie de lucrari.

Se vor ataşa:

- Documentatia valorica se va intocmi conform listelor de cantități din formularele valorice (model oferta financiara).

Depunerea ofertelor

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 05.07.2024, orele 10:00.

Data și ora deschiderii ofertelor: 05.07.2024, orele 12:00.

La deschiderea ofertelor nu participă operatorii economici.

Beneficiarul va răspunde la solicitările de clarificări până la data de 04.06.2024, ora 14:00.

Analiza și selecția ofertelor

Achizitorul va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele solicitate.

Ofertele primite după termenul de depunere nu vor fi analizate.

Ofertele vor fi analizate doar dacă sunt considerate acceptabile.

Ofertele primite vor fi considerate acceptabile dacă sunt depuse până la termen și îndeplinesc toate cerințele minime obligatorii.

Oferta care nu îndeplinește cerințele minime va fi respinsă și nu va intra în procesul de evaluare.

Neîndeplinirea unei cerințe minime conduce la respingerea ofertei.

Lipsa de documente solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei.

Pe parcursul întregului proces de achiziție prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii, vor fi avute în vedere următoarele principii:

- a) principiul transparenței,
- b) principiul economicității,
- c) principiul eficienței,
- d) principiul eficacității.

În etapa de selecție a ofertelor vor intra doar acele oferte care în faza de analiză au fost considerate acceptabile, respectiv îndeplinesc toate cerințele minime obligatorii. Ofertantul câștigător, cu care se va semna contractul, va fi cel care îndeplinește toate cerințele minime obligatorii și oferă prețul cel mai mic.

Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat câștigător. Caietul de sarcini cu Specificațiile tehnice și oferta vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.

Ofertantul are dreptul de a formula eventuale contestații după finalizarea evaluării ofertelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii a Raportului procedurii de achiziție.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde un număr de 9(NOUA) pagini, la care sunt anexate următoarele documente:

- Anexa 1 – Liste de cantități / Formulare valorice,
- Anexa 2 – Modelul de contract de lucrări,
- Anexa 3 – Formularele de la 1 până la 9.

Intocmit,

Ing.Tudor-Corneliu TOMI

